


PLANTA BAIXA AMPLIAÇÃO

ÁREA TOTAL: 212,15 m² | ESC.: 1/50



QUADRO ESTATISTICO	
ÁREA TOTAL DO LOTE	915,02 m²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	212,15 m²
ÁREA EXISTENTE	299,68 m²
ÁREA TOTAL	511,83 m²
TESTADA DO LOTE	31,10 m
TAXA DE OCUPAÇÃO	55,94 %
IA	0,56

PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO | ESC.: 1/250

LEGENDA

EXTINTOR

- PQS 4 Kg — EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO SECO DE 4 KG

GÁS

- AVP — ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DAS COZINHAS
- TC — TOMADA DE CONSUMO JUNTO AOS FOGÃOS
- GAS GAS — CANALIZAÇÃO DO GÁS DE COBRE Ø 20mm

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- IE — BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINACÃO DE EMERGÊNCIA - 30 LED's
- SAIDA — BLOCO AUTÔNOMO DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (FIXADA NA PAREDE)

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGROLÂNDIA

RUA DOS PIONEIROS, Nº 109
CEP: 88420-000 -CENTRO
AGROLÂNDIA/SC
FONE/FAX: (47) 3534-4212

OBRA: CEI PEQUENO PRÍNCIPE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO - BAIRRO CENTRO - AGROLÂNDIA/SC

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA
PLANTA DE SITUAÇÃO/ LOCALIZAÇÃO

DESENHO: CATIUCIA
ÁREA TOTAL: 212,15m²
ÁREA TERRENO: 915,02m²
ESCALA: INDICADA
DATA: SETEMBRO/2019
FOLHA: PPCI 01/02

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.