SETEP CONSTRUÇÕES S.A.


Certificação ISO 9001

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 06/2020
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 420,00 METROS, DE TRECHO SITUADO NA RUA SÃO JOÃO



VOLUME 02
PROPOSTA DE PREÇOS

FEVEREIRO DE 2020

Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato - Fone: (48) 2102-5100 / Fax: (48) 2102-5120 - E-mail: setep@setep.com.br
CEP 88.810-500 - Criciúma - Santa Catarina

PROPOSTA DE PREÇOS

SUMÁRIO

1. Carta da Proposta Comercial

2. Planilha Orçamentária

3. Cronograma Físico – Financeiro

4. Declaração

5. Dados do proponente

José C. de Souza
Dir. Comercial

1. CARTA DA PROPOSTA COMERCIAL

Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato - Fone: (48) 2102-5100 / Fax: (48) 2102-5120 - E-mail: setep@setep.com.br
CEP 88.810-500 - Criciúma - Santa Catarina

José C. de Souza
Dir. Comercial

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

SETEP CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ, sob o nº. 83.665.141/0001-50, estabelecida à rua Francisco Martinhago, nº 258, CEP 88810-500, cidade de Criciúma estado de Santa Catarina, telefone/fax (48) 2102-5100, e-mail contratos@setep.com.br, vem pela presente submeter à apreciação de V. S.ª a nossa proposta técnica para nos habilitarmos à execução da obras objeto do edital em epígrafe;

1) PREÇO PROPOSTO: **R$ 818.814,36 (oitocentos e dezoito mil e oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)**

2) VALIDADE: A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura

3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor José Carlos de Souza, Diretor Comercial, portador da Cédula de Identidade RG nº 537.723-4, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o nº 376.562.959-68, representante lega desta empresa.

4) Endereço bancário: BANCO DO BRASIL, Agência 3422-3, Conta Corrente n° 2124-5

Atenciosamente,

José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL
CPF 290.608.429-87
R.G. 234.090 – SSI/SC

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
MARCELO C. DEL MORO - Engº Civil
CREA 082047-D - Responsável Técnico

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato - Fone: (48) 2102-5100 / Fax: (48) 2102-5120 - E-mail: setep@setep.com.br
CEP 88.810-500 - Criciúma - Santa Catarina

José C. de Souza
Dir. Comercial

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Custo Unitário R$	Preço Total R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**				
1.1	Placa de identificação da obra (PADRÃO CONVÊNIO) em aço galvanizado e armação de madeira	m²	3,00	476,22	1.428,66
1.2	Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e armação de madeira(área de 2 unidades)	m²	2,00	476,22	952,44
1.3	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo	m²	5.606,71	0,38	2.130,55
	SUBTOTAL				**4.511,65**
2	**TERRAPLANAGEM**				
2.1	Escavação e carga de material de 1ª cat. Para execução do subleito	m³	1.173,02	3,45	4.046,92
2.2	Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1ª cat. Do subleito empolado em 25% (DMT 3km)	m³	1.234,26	4,34	5.356,69
2.3	Aterro de solo estabilizado com compactação 100% proctor normal reutilizando o material de 1ª cat, proveniente da escavação do subleito	m³	185,61	4,80	890,93
	SUBTOTAL				**10.294,54**
3	**DRENAGEM PLUVIAL**				
3.1	Escavação e carga mec de vala não escorada material de 1ª cat	m³	451,42	5,88	2.654,35
3.2	Transporte do volume proveniente da escavação de material de 1ª cat, das valas empolado 25% (DMT 3km)	m³	564,27	3,20	1.805,66
3.3	Tubo de concreto simples -PS2 PB NBR-8890DN 400mm	m	267,00	40,88	10.914,96
3.4	Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo materiais e serviço	m	267,00	16,37	4.370,79
3.5	Caixa de captação sifonada, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro	un	22,00	1.022,32	22.491,04
3.6	Caixa de Junção em blocos de concreto p/tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro	un	2,00	720,84	1.441,68
3.7	Caixa de inspeção em blocos de concreto p/tubos de DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro	un	2,00	887,59	1.775,18
3.8	Caixa de inspeção em blocos de concreto p/tubos de DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e reaterro	un	1,00	1.229,59	1.229,59
3.9	Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento dos tubos de concreto incluindo materiais e serviço	m³	23,50	83,15	1.954,03
3.10	Reaterro das valas com material de 1ª cat, com fornecimento de material incluindo materiais e serviço	m³	268,37	15,20	4.079,22
3.11	Boca para bueiro simples tubular em concreto para tubo de DN 600mm, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais	un	1,00	1.200,00	1.200,00
	SUBTOTAL				**53.916,50**
4	**PAVIMENTAÇÃO**				
4.1	**CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO**				
4.1.1	Camada de macadame seco e=25cm, com uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tandem e pneus inlcuindo operador e materiais	m³	1.374,56	116,00	159.448,96
4.1.3	Camada de brita graduada compactada e=15cm, com uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e pneus e caminhão pipa, incluindo operador e materiais	m³	799,54	128,00	102.341,12
4.2	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				
4.2.1	imprimação com, CM-30 taxa de 1,0l/m², com uso de espargidor, tratos de pneus, incluindo operador e materiais	m²	5.267,24	6,20	32.656,89
4.2.2	Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m² com limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de pneus, incluindo operador e materiais	m²	5.267,24	1,90	10.007,76
4.2.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento (e=5cm), com uso de viboracabadora, rolo compactador tanden e de pneus, incluindo operador e materiais	m²	263,36	1.031,80	271.734,85
4.2.4	Transporte do CBUQ considerando a usina mais proxima (DMT 30km)	m³	263,36	43,44	11.440,36
4.3	**MEIO FIO**				
4.3.1	Meio fio pré moldado de concreto Tipo 1(arredondado) (6x10) x 10x30, incluindo escavação materiais e serviço	m	842,00	34,43	28.990,06
	SUBTOTAL				**616.620,00**

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

José Carlos de Souza
Diretor Comercial

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

MARCELO C. DEL MORO - Engº Civil
CREA 082047-0 - Responsável Técnico

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Custo Unitário R$	Preço Total R$
5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				
5.1	Pintura de faixa de pedestre com tinta acrílica branca, incluindo materiais e serviço	m²	82,81	20,50	1.697,61
5.2	Pintura de faixa continua dupla e=10cm com espaçamento de 10cm entre as faixas com tinta acrílica amarela, incluindo materiais e serviço	m²	75,60	20,50	1.549,80
5.3	Placa de indicação do nome da rua 25 x 50cm com poste de aço galvanizado chumbada em sapata de concreto, (fornecimento dos materiais e instalação)	un	1,00	390,04	390,04
5.4	Placa de regulamentação e ou advertencia vertical, circular ou octogonal, com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto,(fornecimento dos materiais e instalação)	un	12,00	522,98	6.275,76
	SUBTOTAL				**9.913,21**
6	**OBRAS COMPLEMENTARES**				
6.1	**PASSEIOS EM PAVER**				
6.1.1	Compactação mecânica da área de implantação dos passeios de uma camada média de 20cm com uso de placa vibratoria 400kg, incluindo operador	m³	334,17	6,37	2.128,66
6.1.2	Meio fio pré moldado de concreto tipo 2(reto) 6x6x30, incluindo escavação materiais e serviço	m	586,00	32,90	19.279,40
6.1.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER CINZA), e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre pó de pedra e=6cm, rejuntamento com areia média e=0,5cm com fornecimento de materiais e colocação	m²	1.194,70	64,00	76.460,80
6.1.4	Pavimentação em blocos intertravados de concreto (PAVER VERMELHO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA), e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre pó de pedra e=6cm, rejuntamento com areia média e=0,5cm com fornecimento de materiais e colocação	m²	356,80	72,00	25.689,60
	SUBTOTAL				**123.558,46**
	TOTAL GLOBAL				**818.814,36**

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
José Carlos de Souza
Diretor Comercial

SETEP CONSTRUÇÕES
MARCELO C. DELMONTE
CREA 08204

3. CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato - Fone: (48) 2102-5100 / Fax: (48) 2102-5120 - E-mail: setep@setep.com.br
CEP 88.810-500 - Criciúma - Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ Nº 83.665.141/0001-50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM R$	% DO ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Valor R$	%	Valor R$	%	Valor R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.511,65	0,55%	4.511,65	100,00%				
2	TERRAPLANAGEM	10.294,54	1,26%	10.294,54	100,00%				
3	DRENAGEM PLUVIAL	53.916,50	6,58%	53.916,50	100,00%				
4.1	CAMADAS CONSTITUINTES DO PA	261.790,08	31,97%			261.790,08	100,00%		
4.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	325.839,86	39,79%			325.839,86	100,00%		
4.3	MEIO FIO	28.990,06	3,54%			28.990,06	100,00%		
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL	9.913,21	1,22%					9.913,21	100,00%
6.1	PASSEIOS EM PAVER	123.558,46	15,09%					123.558,46	100,00%
TOTAL NO PERÍODO				68.722,69	8,39%	616.620,00	75,31%	133.471,67	16,30%
TOTAL ACUMULADO		**818.814,36**	**100,00%**	68.722,69	8,39%	685.342,69	83,70%	**818.814,36**	**100,00%**

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
José Carlos de Souza
Diretor Comercial

SETEP CONSTRUÇÕES S.A
MARCELO C. DEL MORO - Engº Civil
Responsável Técnico

Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato - Fone: (48) 2102-5100 / Fax: (48) 2102-5120 - E-mail: setep@setep.com.br
CEP 88.810-500 - Criciúma - Santa Catarina

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
Certificação ISO 9001

4. DECLARAÇÃO

Rua Francisco Martinhago, 258 - Mina do Mato - Fone: (48) 2102-5100 / Fax: (48) 2102-5120 - E-mail: setep@setep.com.br
CEP 88.810-500 - Criciúma - Santa Catarina

José C. de Souza
Dir. Comercial

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

DECLARAÇÕES

1. Declaramos aceitar todas as condições inseridas no Edital referente ao Processo supra, sem restrições de qualquer natureza.

2. Também declaramos que no preço proposto estão incluídos eventuais vantagens trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxa de administração, lucro, transporte e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre a contratação, e que, se vencedora executaremos o serviço de acordo com o cronograma físico-financeiro elaborado pela Secretaria de Planejamento do município.

3. Ainda, declaramos que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

Criciúma, 20 de fevereiro de 2020

José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL
RG nº 537.723-4 SSP-SC
CPF nº 376.562.959-68

5. DADOS DO PROPONENTE

José C. de Souza
Dir. Comercial

DADOS DO PROPONENTE

SETEP CONSTRUÇÕES S. A.
Rua Francisco Martinhago, 258 – Bairro Mina do Mato
88.810-500 - Criciúma, Estado de Santa Catarina
Fones: (48) 2102-5100
Fax: (48) 2102-5120
e-mail: contratos@setep.com.br
CNPJ/MF n° 83.665.141/0001-50
Endereço bancário: BANCO DO BRASIL, Agência 3422-3, Conta Corrente n° 2124-5

Criciúma, 20 de fevereiro de 2020

José Carlos de Souza
DIRETOR COMERCIAL