











































TABELA DE VOLUMES TOTAIS

Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
0+0,00m	1,605m²	0,000m³	0,000m³	0,010m²	0,000m³	0,000m³
1+0,00m	2,546m²	41,525m³	41,525m³	0,000m²	0,104m³	0,104m³
2+0,00m	1,780m²	43,276m³	84,802m³	0,100m²	1,004m³	1,108m³
3+0,00m	1,033m²	28,146m³	112,949m³	0,151m²	2,514m³	3,623m³
4+0,00m	1,143m²	21,774m³	134,723m³	0,001m²	1,527m³	5,150m³
5+0,00m	0,470m²	16,141m³	150,865m³	0,163m²	1,651m³	6,802m³
6+0,00m	0,297m²	7,682m³	158,548m³	0,472m²	6,357m³	13,159m³
7+0,00m	0,748m²	10,463m³	169,011m³	0,013m²	4,860m³	18,019m³
8+0,00m	0,884m²	16,327m³	185,338m³	0,002m²	0,167m³	18,187m³
9+0,00m	1,115m²	19,994m³	205,333m³	0,252m²	2,556m³	20,743m³
10+0,00m	0,784m²	18,998m³	224,331m³	0,640m²	8,935m³	29,679m³
11+0,00m	0,140m²	9,248m³	233,579m³	0,504m²	11,452m³	41,131m³
12+0,00m	0,308m²	4,484m³	238,064m³	0,179m²	6,836m³	47,968m³
13+0,00m	0,015m²	3,242m³	241,306m³	0,792m²	9,715m³	57,683m³
14+0,00m	0,615m²	6,312m³	247,618m³	0,247m²	10,401m³	68,085m³
15+0,00m	0,183m²	7,989m³	255,608m³	0,772m²	10,203m³	78,288m³
16+0,00m	0,301m²	4,853m³	260,461m³	0,406m²	11,788m³	90,077m³
17+0,00m	0,630m²	9,320m³	269,782m³	0,078m²	4,851m³	94,929m³
18+0,00m	0,177m²	8,083m³	277,865m³	0,227m²	3,061m³	97,991m³
19+0,00m	0,060m²	2,385m³	280,251m³	0,907m²	11,349m³	109,340m³
20+0,00m	0,010m²	0,714m³	280,966m³	2,110m²	30,176m³	139,516m³
20+10,00m	0,013m²	0,120m³	281,087m³	2,173m²	21,416m³	160,933m³

NOTAS:

- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
- HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
- SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAV. DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA OTTO HASSE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: RUA OTTO HASSE - AGROLÂNDIA / SC

CONTEÚDO: SEÇÕES TRANSVERSAIS
TABELA DE VOLUMES TOTAIS

DESENHO: FELIPE C. LUCHTENBERG

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS : 2.910,20m²

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS: 1.501,42m²

EXTENSÃO DO TRECHO À PAVIMENTAR: 410,00m

ESCALA: INDICADA

DATA: 24/03/2020

FOLHA: 05/10

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.