



| TABELA DE REVESTIMENTOS | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| Ambiente | Piso | Parede | Teto |
| Sala de Aula 01 | Existente | Aplicação de Verniz | Forro Existente |
| Sala de Aula 02 | Existente | Aplicação de Verniz | Forro Existente |
| Refeitório | Existente | Pintura Acrílica Cor Igual Existente | Forro Existente |
| Cozinha | Existente | Existente | Forro Existente |
| Depósito/Lavação | Existente | Existente | Existente |
| WC Fem Existente | Existente | Pintura Acrílica Ext. Cor Igual Existente | Existente |
| WC Masc Existente | Existente | Pintura Acrílica Ext. Cor Igual Existente | Existente |
| Pátio Coberto | Cerâmico Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar | Pintura Acrílica Cor Igual Existente/ Vemir Tijolo a Vista | Forro Existente/ Forro de PVC |
| Sala de Aula 03 | Piso Vinílico a executar | Pintura Acrílica Cor Branco | Pintura Acrílica Cor Branco |
| Sala de Aula 04 | Piso Vinílico a executar | Pintura Acrílica Cor Branco | Pintura Acrílica Cor Branco |
| Circ. 01 | Cerâmico Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar | Pintura Acrílica Cor Igual Existente | Forro de PVC |
| Circ. 02 | Cerâmico Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar | Pintura Acrílica Cor Branco | Forro de PVC |
| Pátio Coberto | Cerâmico Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar | Pintura Acrílica Cor Igual Existente/ Vemir Tijolo a Vista | Forro Existente/ Forro de PVC |
| WC PCD | Cerâmico Antiderrapante PEI-5 / Cor Bege a executar | Azulejo até o Teto | Pintura Acrílica Cor Branco |
| Rampas | Cerâmico Antiderrapante PEI-5 / Cor Bege a executar | --- | --- |
| WC Feminino | Cerâmico Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar | Azulejo até o teto | Pintura Acrílica Cor Branco |
| WC Masculino | Cerâmico Fosco PEI-5 / Cor Bege a executar | Azulejo até o teto | Pintura Acrílica Cor Branco |
| Calçada | Concreto Desempenado | --- | --- |
| Vagas Acess. | Concreto Desempenado | --- | --- |

| Lista Portas | | | | | |
|--------------|--------|-------------|-------|--|--|
| ID | Qua... | Tamanho ... | Tipo | Modelo | Material |
| A1 | 1 | 2,20x2,55 | Porta | Abertura | --- |
| P1 | 1 | 1,20x2,10 | Porta | 02 FIs de abrir (01 FI 0,90m, 01 FI 0,30m) | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| P2 | 1 | 1,80x2,55 | Porta | 02 FIs de abrir com Bandeira | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| P3 | 3 | 0,90x2,10 | Porta | 01 FI de abrir | Madeira Compensada |
| P4 | 2 | 0,90x2,55 | Porta | 01 FI de abrir com Bandeira e Visor | Madeira Compensada e Vidro 6mm liso incolor |
| P5 | 3 | 0,60x1,35 | Porta | 01 FI de abrir | Alumínio cor Branco |

| Lista de Janelas | | | | | |
|------------------|--------|---------------|---------|--|--|
| ID | Qua... | Tamanho L x A | Altu... | Modelo | Material |
| J1 | 4 | 2,90x2,05 | 0,50 | 4 FIs Maximo-ar, 4 Bandeiras Fixas Inf. | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| J2 | 2 | 2,90x0,95 | 1,60 | 04 FIs Maximo-Ar | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| J3 | 2 | 1,70x0,85 | 1,70 | 02 FIs Maximo-Ar | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| J4 | 1 | 0,80x0,85 | 1,70 | 01 FI Maximo-Ar | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| J5 | 1 | 1,25x2,45 | 0,10 | 02 FIs Maximo-Ar, 2 Bandeiras Fixas Sup., 2 Bandeiras Fixas Inf. | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| J6 | 1 | 1,80x2,05 | 0,50 | 02 FIs Maximo-Ar, 2 Bandeiras Fixas Sup., 2 Bandeiras Fixas Inf. | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |
| J7 | 1 | 2,20x1,00 | 1,10 | 03 FIs de Correr | Alumínio cor Branco e Vidro 6mm liso incolor |

OBS: J6 (1,80mx2,05m/0,50m) deve ser executada conforme especificado em projeto, ou reduzida sua altura, até na viga, caso a viga existente seja mais baixa que previsto em projeto. Manter as dimensões do peitoril e bandeira conforme detalhe.

A1 (2,20mx2,55m) deve ser executada conforme especificado em projeto, ou reduzida sua altura, até na viga, caso a viga existente seja mais baixa que previsto em projeto. Respeitando a altura mínima de 2,10m.

PLANTA BAIXA
 ÁREA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE: 310,42m²
 ÁREA DA EDIFICAÇÃO A AMPLIAR (SALAS+WC): 146,49m²
 ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 456,91m²
 ÁREA EXTERNA A EXECUTAR: 46,29m²
 ÁREA TOTAL: 503,20m²
 ESC.: 1/75

| LEGENDA | | | |
|---------|---|--|--|
| | Paredes em alvenaria de tijolos a Construir/ Reformar | | Regularização + Piso Cerâmico a executar |
| | Paredes em alvenaria de tijolos a Construir E= 12cm | | Contrapiso + Piso Cerâmico Antiderrapante a executar |
| | Paredes Existentes | | Forro PVC Liso, Junto Seca, a executar |
| | Guia de Balizamento a Construir | | Divisórias em Granito h=1,50m a executar |
| | Corrimão em Aço Galvanizado a executar | | Guarda Corpo em Aço Galvanizado a executar |

Passeio
 Alameda Trombudo Alto

CRIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

Larissa Lenz Santos
 Arquiteta e Urbanista - AMAVI
 CAU - A148155-0

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO

AMAVI
 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
 CEP: 89160-015 - CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

OBRA: **CEI Hanna Misfeld - Reforma e Ampliação**

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO - BAIRRO TRÊS BARRAS - AGROLÂNDIA/SC

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, TABELAS DE ESQUADRIAS, QUADRO DE RESVESTIMENTOS

DESENHO: LARISSA / CAROLINA
 Área Edif. Existente + Área a Ampliar = Total Edif. 310,42m² + 146,49m² = 456,91m²
 A. Total Edif. + A. Exter. a Executar = A. Total 456,91m² + 46,29m² = 503,20m²
 ÁREA TERRENO: 2.404,50m²
 ESCALA: INDICADA
 DATA: 14/08/2020

FOLHA: **ARQ 03/09**

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.