ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

OBRA - QUADRA COBERTA

ÁREA : 1.000,00m2 — DATA : DEZEMBRO/2009

LOCAL : AGROLÂNDIA - SC — BDI = 25%

QUADRO DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	TOTAL GERAL
1	**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	Locação da obra	m2	1.000,00	1,20	1.200,00	**1.200,00**
2	**ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS**					
2.1	Fornecimento e execução de fundações por sapatas pré-moldadas em concreto (com escavações e reaterro compactado)	um	31,00	450,00	13.950,00	
2.2	Fornecimento e execução de estacas 18x18 pré-moldadas em concreto	m	93,00	70,00	6.510,00	
2.3	Fornecimento e execução de estrutura de cobertura metálica incluindo pilares, estrutura em sistema de tesouras com beirais, contraventamento, fixação e chumbamento, etc., telhamento em telhas de fibrocimento 6mm, estrutura de arquibancada metálica em sistema de mão francesa, fixação e chumbamento, e apoio para assento em prancha de madeira, conforme projeto	m2	1.000,00	124,05	124.050,00	
2.4	Fornecimento e execução de assento em prancha de madeira e=4cm x 70cm de largura, plainadas, lixadas em envernizadas conforme projeto	m2	56,64	55,00	3.115,20	**147.625,20**
3	**PREV. CONTRA INCÊNDIO**					
3.1	Extintores de pó químico seco de 4 kg	un	2,00	104,65	209,30	
3.2	Fornecimento e execução de sistema de proteção de descargas atmosféricas conforme projeto	m2	1.000,00	8,00	8.000,00	**8.209,30**
4	**LIMPEZA DA OBRA**					
4.1	Limpeza final da obra	m2	1.000,00	0,60	600,00	**600,00**
	TOTAL					**157.634,50**