

ORÇAMENTO ANALÍTICO								
REFORMA DO TELHADO DO CEI ADOLFO HEDEL								
Proprietário: Prefeitura Municipal de Agrolândia Endereço: Beco Hartw	rig Koch, N° 2449, Bairro Três Barras, Agrolândia/SC,	CEP 88420-000						
Descrição: Reforma de telhado, com reaproveitamento das telhas existentes do telhado do	Área: 526,90 m²	BDI:	25,00%					
	Data Base: MAI/2022	Revisão: R02						
Referencia Orçamento: SINAPI - MAIO/2022 - SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO:	Faixas da Curva ABC: A = 0% à 80%; B = 80% à 95%; C = 95% à 100%		Valor do Orçamento:	R\$82.942,50				

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VA	LOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE	CURVA ABC
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	•				Σ	R\$	2.797,15			
1.1	Administração Local	UN	1,00	2.237,72	25,00%	2.797,15	R\$	2.797,15	CED001	COMPOSIÇÃO	В
2	CANTEIRO DE OBRA					Σ	R\$	1.516,72			
2.1	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	M2	2,88	421,31	25,00%	526,64	R\$	1.516,72	CRD006	COMPOSIÇÃO	С
3	DEMOLIÇÕES					Σ	R\$	3.161,40			
3.1	Remoção de Telhamento, com Reaproveitamento de 70%	M2	526,90	4,80	25,00%	6,00	R\$	3.161,40	CED501	COMPOSIÇÃO	В
4	ESTRUTURA DE MADEIRA					Σ	R\$	58.586,01			
4.1	Trama de Pinus Tratado, composta por: - Ripas 3x6cm à cada 32cm - Caibros 6x12cm à cada 70cm - 02 Linhas de Terças 7x14cm - Pontaletes à cada 175cm - Travamentos dos pontaletes	M2	526,90	88,95	25,00%	111,19	R\$	58.586,01	CED052	COMPOSIÇÃO	А
5	TELHAMENTO					Σ	R\$	13.635,20			
5.1	Telha Cerâmica tipo Portuguesa, não esmaltada (utilizando telhas existentes (70% da área)) (instalação)	M2	368,83	8,87	25,00%	11,09	R\$	4.090,32	CED499	COMPOSIÇÃO	А
5.2	Telha Cerâmica tipo Portuguesa, não esmaltada (utilizando telhas novas (30% da área)) (fornecimento e instalação)	M2	158,07	35,67	25,00%	44,59	R\$	7.048,34	CED500	COMPOSIÇÃO	А
5.3	Cumeeiras/Espigão Cerâmica, Emboçada com Argamassa (fornecimento e instalação)	М	62,57	31,92	25,00%	39,90	R\$	2.496,54	94219	SINAPI-C	С
6	LIMPEZA FINAL					Σ	R\$	3.246,02			
6.1	Limpeza com lavadora de alta pressão de toda a cobertura	M2	1393,14	1,86	25,00%	2,33	R\$	3.246,02	99814	SINAPI-C	В
						TOTAL:	R\$	82.942,50			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		%	1° MÊS 30 DIAS		%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.797,15	3,37%	R\$	2.797,15	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	1.516,72	1,83%	R\$	1.516,72	100,00%
3	DEMOLIÇÕES	R\$	3.161,40	3,81%	R\$	3.161,40	100,00%
4	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$	58.586,01	70,63%	R\$	58.586,01	100,00%
5	TELHAMENTO	R\$	13.635,20	16,44%	R\$	13.635,20	100,00%
6	LIMPEZA FINAL	R\$	3.246,02	3,91%	R\$	3.246,02	100,00%
	SUBTOTAL TOTAL ACUMULADO	R\$	82.942,50	100,00%	R\$ R\$	82.942,50 82.942,50	100,00% 100,00%



COMPOSIÇÃO DE BDI

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

FÓRMULA BDI



Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC = Taxa de Administração Central			5,50%
S = Taxa de Seguros			0,50%
G = Taxa de Garantias			0,50%
R = Taxa de Riscos			1,27%
DF = Taxa de Despesas Financeiras			1,39%
L = Taxa de Lucro / Remuneração			6,80%
I = Taxa de Incidência de Impostos			6,65%
I1: PIS e COFINS		3,65%	
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)		3,00%	
	Σ	6,65%	

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = 25,00%



CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.

Tipo de Obra:

Construção de Edifícios

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

3,49%