DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão do Município: **Prefeitura Municipal de Agrolândia.**

Divisão requisitante (Unidade/Divisão/Departamento): **Secretaria Municipal do Desenvolvimento Educacional.**

Responsável pela Demanda**: Cátia Regina Marangoni Geremias** Matrícula:

E-mail: **sec.edu@agrolandia.sc.gov.br** Telefone: **(47) 3534-4890**

1. Objeto: Constitui-se como objeto dessa licitação, a elaboração da Ata de Registro de Preços para aquisição de móveis planejados e granitos sob medida para atender as diversas secretarias do Município de Agrolândia-SC, atendendo as especificações estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

O presente processo licitatório tem por finalidade a contratação de empresas especializadas para fornecimento de móveis planejados e granitos sob medida com o intuito de disponibilizar móveis adequados nos variados ambientes das diversas secretarias do Município de Agrolândia-SC.

A contratação referida encontra justificativa no imprescindível uso racional dos espaços físicos disponíveis nos ambientes públicos, uma vez que com a concretização da aquisição ora demandada espera-se promover a otimização dos espaços de trabalho dos locais onde serão instalados os móveis planejados e granitos, acarretando, desta forma, uma melhoria das atividades desenvolvidas.

Também vem de encontro ao anseio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Educacional, que deseja melhor atender seus alunos da Rede Municipal de Ensino, bem como propiciar um excelente ambiente de trabalho aos seus profissionais.

3. Descrições e quantidades

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT
LOTE 1 - MÓVEIS PLANEJADOS						
1.1	MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF POR M² (METRO QUADRADO). Confeccionados em Madeira MDF (Medium Density Fiberboard), com no mínimo 15MM de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas. COR A SER DEFINIDA NA CONTRATAÇÃO. Todos os componentes e estruturas necessárias ao móvel (fitas de borda, corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas,	Material	Permanente / Custeio	Não se aplica	Metros Quadrados	1200

	estruturas metálicas, ferragens, parafusos, etc) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. Todos os móveis confeccionados deverão seguir as diretrizes e as recomendações das normas regulamentadoras de Ergonomia. O valor do metro quadrado deverá englobar todos os custos necessários às etapas de medição, projeto, confecção, transporte, entrega e instalação nos locais previamente informados pela secretaria requisitante. É obrigatória, por parte da contratada, a apresentação dos projetos técnicos dos móveis executados, contendo as respectivas medidas lineares e a metragem quadrada total (m²) de cada item individual. Essas informações deverão constar nos documentos finais de entrega, com vistas a subsidiar o Setor de Patrimônio na correta incorporação dos bens ao acervo municipal.					
LOTE 2 - GRANITOS SOB MEDIDA E CUBAS						
2.1	GRANITO SOB MEDIDA POR M² (METRO QUADRADO). Granito liso, não poroso, com no mínimo 20MM de espessura, com acabamento bipolido e arredondado caso necessário. Fornecido em tons claros ou escuros, como por exemplo: branco dallas, amarelo ornamental, verde pérola, marrom café bahia, cinza corumbá ou preto são gabriel. COR A SER DEFINIDA NA CONTRATAÇÃO. Todos os insumos (adesivos, colas, massas, etc) e estruturas necessárias a fixação do granito (suportes, mão-francesas, pés, estruturas metálicas, ferragens, parafusos, etc) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos granitos. O valor do metro quadrado deverá englobar todos os custos necessários às etapas de medição, projeto, confecção, transporte, entrega e instalação nos locais previamente informados pela secretaria	Material	Permanente / Custeio	Não se aplica	Metros Quadrados	100

	requisitante. É obrigatória, por parte da contratada, a apresentação dos projetos técnicos dos granitos executados, contendo as respectivas medidas lineares e a metragem quadrada total (m²) de cada item individual. Essas informações deverão constar nos documentos finais de entrega, com vistas a subsidiar o Setor de Patrimônio na correta incorporação dos bens ao acervo municipal.					
2.2	CUBA INOX DE EMBUTIR RETANGULAR NO TAMANHO EXTRA GRANDE. Nas dimensões aproximadas: 66CM de comprimento X 56CM de largura X 25CM de profundidade, podendo sofrer variação de tamanho de até 3CM. Fabricada em aço inox polido 304 com espessura mínima de 0,6MM, acabamento alto brilho espelhado. Deverá ser fixada ao granito com adesivo de poliuretano e cola plástica. Acompanha válvula para pias e cubas com saída ladrão/escape.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidades	5
2.3	CUBA INOX DE EMBUTIR RETANGULAR NO TAMANHO GRANDE. Nas dimensões aproximadas: 56CM de comprimento X 34CM de largura X 17CM de profundidade, podendo sofrer variação de tamanho de até 3CM. Fabricada em aço inox polido 304 com espessura mínima de 0,6MM, acabamento alto brilho espelhado. Deverá ser fixada ao granito com adesivo de poliuretano e cola plástica. Acompanha válvula para pias e cubas com saída ladrão/escape.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidades	10
2.4	CUBA INOX DE EMBUTIR RETANGULAR NO TAMANHO MÉDIO. Nas dimensões aproximadas: 48CM de comprimento X 34CM de largura X 17CM de profundidade, podendo sofrer variação de tamanho de até 3CM. Fabricada em aço inox polido 304 com espessura mínima de 0,6MM, acabamento alto brilho espelhado. Deverá ser fixada ao granito com adesivo de poliuretano e cola plástica. Acompanha válvula para pias e cubas com saída	Material	Permanente	Não se aplica	Unidades	10

	ladrão/escape.					
2.5	CUBA INOX DE EMBUTIR RETANGULAR NO TAMANHO PEQUENO. Nas dimensões aproximadas: 40CM de comprimento X 34CM de largura X 17CM de profundidade, podendo sofrer variação de tamanho de até 3CM. Fabricada em aço inox polido 304 com espessura mínima de 0,6MM, acabamento alto brilho espelhado. Deverá ser fixada ao granito com adesivo de poliuretano e cola plástica. Acompanha válvula para pias e cubas com saída ladrão/escape.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidades	10
2.6	CUBA INOX DE EMBUTIR RETANGULAR PARA USO EM BERÇÁRIO/HOSPITAL. Nas dimensões aproximadas: 75CM de comprimento X 40CM de largura X 20CM de profundidade, podendo sofrer variação de tamanho de até 3CM, com válvula deslocada e uma aresta inclinada. Fabricada em aço inox polido 304 com espessura mínima de 0,6MM, acabamento alto brilho espelhado. Deverá ser fixada ao granito com adesivo de poliuretano e cola plástica. Acompanha válvula para pias e cubas com saída ladrão/escape.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidades	10
2.7	CUBA CERÂMICA DE EMBUTIR OVAL NO TAMANHO PADRÃO. Nas dimensões aproximadas: 40CM de comprimento X 30CM de largura X 15CM de profundidade, podendo sofrer variação de tamanho de até 3CM. Fabricada em material cerâmico com espessura mínima de 8MM, na cor branca. Deverá ser fixada ao granito com adesivo de poliuretano e cola plástica. Acompanha válvula para pias e cubas.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidades	5

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.
(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: MÉDIO.

5. Estimativa de valor:

6. Prazo de entrega/ execução:

MÓVEIS PLANEJADOS: Medição: 72 horas / Projeto: 5 dias úteis / Instalação: 30 dias corridos após

aprovação projeto e emissão da Ordem de Compra/Empenho.

GRANITOS: Medição: 48 horas / Instalação: 5 dias úteis após emissão da Ordem de Compra/Empenho.

7. Local e horário da entrega/execução:A entrega/execução dos serviços deverá ser feita de segunda a sexta-feira (dias úteis para o município), nos horários e locais indicados nos pedidos.

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: NÃO.

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Será indicado, como fiscal do contrato, o respectivo emissor responsável pela ordem de compra, correspondente ao local do serviço a ser prestado.

10. Contratação prevista no Plano de Contratação Anual (PCA): A aquisição de MÓVEIS PLANEJADOS E GRANITOS SOB MEDIDA já foi realizada anteriormente e com isso, é uma necessidade permanente de melhorias para os ambientes que compõe a Administração Municipal.

Agrolândia, 19 de Agosto de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CATIA REGINA MARANGONI GEREMIAS
Data: 29/08/2025 13:48:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cátia Regina Marangoni Geremias
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Educacional

OBSERVAÇÕES: