TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente licitação:

Processo nº: 52/2026
Edital: null/null
Modalidade: Pregão - 21 / 2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, SENDO 01 (UM) TANQUE PIPA MULTIUSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS E 01 (UMA) CARROCERIA TIPO PRANCHA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO EM CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedores e itens :

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2026 10:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1276d632a6991

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2026 10:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1276d632a6991

42017 - JS INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA					
Lote/ Item	**Descrição**	**Qtde**	**Unid**	**Valor Unit**	**Total**
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE PIPA MULTIUSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS, DESTINADO à INSTALAçãO EM CAMINHãO DA FROTA MUNICIPAL, COM AS SEGUINTES CARACTERíSTICAS TéCNICAS MíNIMAS: TANQUE COM FORMATO CILíNDRICO OU ELíPTICO, FABRICADO EM CHAPAS DE AçO CARBONO ESTRUTURAL COM ESPESSURA MíNIMA DE 3,00 MM, SOLDADO POR PROCESSO INDUSTRIAL ADEQUADO, CONTENDO REFORçOS INTERNOS DO TIPO QUEBRA-ONDAS EM CHAPA DE AçO COM ESPESSURA MíNIMA DE 4,00 MM, DESTINADOS A REDUZIR A MOVIMENTAçãO DO LíQUIDO DURANTE O DESLOCAMENTO DO VEíCULO. DEVERá POSSUIR BOCA DE INSPEçãO SUPERIOR COM DIâMETRO APROXIMADO DE 400 MM, DOTADA DE TAMPA DE FECHAMENTO, SISTEMA DE RESPIRO E EXTRAVASOR PARA CONTROLE DE PRESSãO E SAíDA DE EXCESSO DE LíQUIDO. ESTRUTURA DE SUSTENTAçãO COMPOSTA POR BERçOS METáLICOS EM AçO CARBONO, FIXADOS AO CHASSI DO CAMINHãO POR MEIO DE GRAMPOS OU SUPORTES ESTRUTURAIS, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO OU COXINS QUE PERMITAM ABSORVER TORçõES DO CHASSI. PLATAFORMA SUPERIOR METáLICA EM CHAPA ANTIDERRAPANTE TIPO XADREZ, COM ESCADA TIPO MARINHEIRO PARA ACESSO à BOCA DE INSPEçãO E MANUTENçãO DO TANQUE. SISTEMA HIDRáULICO E DE TUBULAçãO COMPOSTO POR CONEXõES METáLICAS E MANGUEIRAS REFORçADAS APROPRIADAS PARA CONDUçãO DE áGUA, INCLUINDO VáLVULAS DE CONTROLE E SAíDAS PARA ENGATE DE MANGUEIRAS PADRãO UTILIZADO EM COMBATE A INCêNDIO OU IRRIGAçãO. EQUIPADO COM BOMBA CENTRíFUGA ACIONADA POR TOMADA DE FORçA (PTO) DO CAMINHãO, COM SISTEMA DE ESCORVA E CAPACIDADE MíNIMA DE SUCçãO APROXIMADA DE 6 METROS, COM TRANSMISSãO POR CARDAN OU SISTEMA EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVERá POSSUIR AINDA, NO MíNIMO: BARRA IRRIGADORA TRASEIRA PARA DISTRIBUIçãO DE áGUA; CARRETEL RETRáTIL COM	1	UNIDADE	R$110.000,00	R$ 110.000,00

42017 - JS INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA					
Lote/ Item	**Descrição**	**Qtde**	**Unid**	**Valor Unit**	**Total**
	MANGOTINHO PARA OPERAçõES DE LAVAGEM OU IRRIGAçãO; CANHãO MONITOR PARA LANçAMENTO DE áGUA; MANGUEIRA DE SUCçãO COM VáLVULA DE Pé E CRIVO; MANGUEIRA DE COMBATE A INCêNDIO COM ESGUICHO REGULáVEL; BICOS FRONTAIS PARA IRRIGAçãO; VISOR DE NíVEL DO TANQUE; CAIXA DE FERRAMENTAS; SUPORTE PARA ESTEPE; PARA-LAMAS METáLICOS COM APARA-BARROS; PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO; PROTETORES LATERAIS DE SEGURANçA; SISTEMA DE ILUMINAçãO E FAIXAS REFLETIVAS CONFORME LEGISLAçãO DE TRâNSITO VIGENTE. O TANQUE DEVERá RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PREPARAçãO DA SUPERFíCIE, APLICAçãO DE PRIMER E ACABAMENTO EM PINTURA INDUSTRIAL RESISTENTE, PREFERENCIALMENTE EM TINTA POLIURETANO OU EQUIVALENTE. DEVERá ACOMPANHAR TODA A DOCUMENTAçãO TéCNICA NECESSáRIA PARA REGULARIZAçãO DO IMPLEMENTO JUNTO AOS óRGãOS COMPETENTES, INCLUINDO, QUANDO APLICáVEL, INMETRO, DENATRAN OU DEMAIS EXIGêNCIAS LEGAIS.				
Total Fornecedor:					R$ 110.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2026 10:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1276d632a6991

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2026 10:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1276d632a6991

42020 - AGRIMULLER LTDA					
Lote/ Item	**Descrição**	**Qtde**	**Unid**	**Valor Unit**	**Total**
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARROCERIA TIPO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADA à INSTALAçãO EM CAMINHãO DA FROTA MUNICIPAL, COM DIMENSõES APROXIMADAS DE 8,00 METROS DE COMPRIMENTO E 2,80 METROS DE LARGURA, CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERíSTICAS TéCNICAS MíNIMAS: ESTRUTURA PRINCIPAL COMPOSTA POR CHASSI FABRICADO EM VIGAS METáLICAS TIPO "I" EM AçO ESTRUTURAL, COM TRAVESSAS ESTRUTURAIS ESPAçADAS ADEQUADAMENTE PARA GARANTIR RESISTêNCIA MECâNICA E DISTRIBUIçãO UNIFORME DE CARGA. LATERAIS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM CHAPAS DE AçO COM ESPESSURA MíNIMA APROXIMADA DE 6,00 MM OU EQUIVALENTE ESTRUTURAL. ASSOALHO DA CARROCERIA COMPOSTO POR REVESTIMENTO EM MADEIRA DE ALTA RESISTêNCIA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 50 MM NAS LATERAIS E áREA CENTRAL REFORçADA COM CHAPA METáLICA ANTIDERRAPANTE TIPO XADREZ OU SOLUçãO ESTRUTURAL EQUIVALENTE. PARTE TRASEIRA COM SISTEMA DE REBAIXO PARA FACILITAR O ACESSO DE MáQUINAS, DOTADA DE RAMPAS TRASEIRAS DE CARREGAMENTO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2.400 MM E LARGURA APROXIMADA DE 700 MM. MALHAL FRONTAL EM AçO ESTRUTURAL DESTINADO à PROTEçãO DA CABINE DO CAMINHãO, COM ALTURA SUPERIOR à CABINE DO VEíCULO. SISTEMA HIDRáULICO COMPOSTO POR UNIDADE HIDRáULICA ELéTRICA (12V OU 24V), RESERVATóRIO DE óLEO, VáLVULAS DE ACIONAMENTO E COMANDO HIDRáULICO DESTINADO à MOVIMENTAçãO DAS RAMPAS. DEVERá POSSUIR AINDA OS SEGUINTES ACESSóRIOS MíNIMOS: SAPATAS TRASEIRAS DE APOIO PARA ESTABILIZAçãO DURANTE CARREGAMENTO; ALçAS LATERAIS DE AMARRAçãO DE CARGA; CATRACAS OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES PARA FIXAçãO DE MáQUINAS; CAIXA DE FERRAMENTAS; SUPORTE PARA ESTEPE; COROTE DE áGUA;	1	UNIDADE	R$62.950,00	R$ 62.950,00

42020 - AGRIMULLER LTDA					
Lote/ Item	**Descrição**	**Qtde**	**Unid**	**Valor Unit**	**Total**
	PARA-LAMAS METáLICOS COM APARA-BARROS; PARA-CHOQUE TRASEIRO CONFORME LEGISLAçãO VIGENTE; PROTETORES LATERAIS DE SEGURANçA; FAIXAS REFLETIVAS E SISTEMA DE SINALIZAçãO CONFORME NORMAS DO CONTRAN E ABNT. A ESTRUTURA DEVERá RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PREPARAçãO DA SUPERFíCIE, APLICAçãO DE FUNDO PROTETIVO E ACABAMENTO COM PINTURA INDUSTRIAL RESISTENTE. O EQUIPAMENTO DEVERá ACOMPANHAR TODA A DOCUMENTAçãO NECESSáRIA PARA REGISTRO, REGULARIZAçãO E ADEQUAçãO JUNTO AOS óRGãOS COMPETENTES, QUANDO APLICáVEL.				
Total Fornecedor:					R$ 62.950,00
				Total Geral	R$ 172.950,00

Agrolândia,28 de maio de 2026

Assinado digitalmente por:
GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR
***.495.999-** Prefeito
29/05/2026 10:17:29

GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR
Prefeito

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/05/2026 10:18 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p1276d632a6991