DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão do Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

Divisão requisitante: Secretaria de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente

Responsável pela Demanda: **ALINE SCHULLER**
Matrícula:

E-mail: Telefone: 47 3534-4155

1. Objeto: **ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, REALIZADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI – CIRAU, VISANDO À AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.**

2. Justificativa da necessidade da contratação:
A presente contratação justifica-se pela necessidade de atendimento das demandas permanentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente, especialmente na execução de serviços de manutenção de vias públicas, estradas vicinais, obras de terraplenagem, limpeza urbana e demais atividades correlatas, que exigem o uso contínuo de maquinário pesado.
Ressalta-se que o Município, na condição de consorciado ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA, já havia formalizado solicitação para aquisição de equipamento semelhante por meio do consórcio. Contudo, a referida solicitação foi cancelada em razão de problemas de ordem licitatória, não sendo possível a efetivação da aquisição naquele momento.
Diante da permanência da necessidade e da essencialidade do equipamento para a adequada prestação dos serviços públicos, torna-se necessária a adoção de nova medida para viabilizar a aquisição pretendida, optando-se pela adesão à Ata de Registro de Preços vigente, por se tratar de alternativa mais célere e vantajosa à Administração, assegurando a continuidade dos serviços, bem como o atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

3. Descrições e quantidades:

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
01	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORAS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2025, NA COR PREDOMINANTEMENTE AMARELA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO W12D EVO PESO OPERACIONAL: 10.595 KG. CABINE FECHADA COM PROTEGAO ROPS/FOPS, AR CONDICIONADO QUENTE E TRIO DE FABRICA, ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPADA COM MOTOR A DIESEL, MODELO	MÁQUINA	PERMANENTE	UNIDADE	01

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2026 05:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa/749856e55dc9

	NEF6 TIER 3 NEW HOLLAND POWERED BY FPT, DA MESMA MARCA DO FABRICANTE OU GRUPO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 06 CHINDROS, ASPIRADO: TURBOALIMENTADO COM INTERCOOLER, POTENCIA BRUTA 130 HP, POTENCIA LIQUIDA 127 HP. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 220 LITROS. EQUIPAMENTO ATENDE AS NORMAS DE EMISSÃO DE POLUENTES VIGENTE -TIER ILL. COMPRIMENTO TOTAL: 7.086 MM. LARGURA, MEDIDA EXTERNAMENTE AO PNEU: 2.344 MM. ALTURA ATE O TOPO DA CABINE: 3.176 MM. TRANSMISSÃO FULL POWERSHIFT, CONTRA EIXOS DE 4 (QUATRO) VELOCIDADES A FRENTE E 3 (TRÊS) A RE, TOTALMENTE REVERSÍVEIS, COMANDADOS HIDRAULICAMENTE, DESENGATE AUTOMÁTICO DA TRANSMISSÃO POR MEIO DO PEDAL DE FREIO, ATIVADO POR INTERRUPTOR NO PAINEL. CAEAMBA COM DENTES CURIOS E CAPACIDADE DE 1,91 M3. PNEUS NOVOS 17,5 X 25 16 LONAS, CONDIZENTES COM AS DIMENS6ES DO EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES/CATALOGO DO MODELO. ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO A FE. EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SERIE, CONFORME CATALOGO COMERCIAL DO PRODUTO E COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. SISTEMA HIDRÁULICO COM RESERVAT6RIO PRESSURIZADO, COM BORDAS ARREDONDADAS, SOLDADO E QUIMICAMENTE TRATADO PARA TOTAL PROTEÇÃO, BOMBA DUPLA DE ENGRENAGENS MONTADA EM TANDEM PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PRINCIPAL E DA DIREÇÃO, COMANDO DE				

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2026 05:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa/749856e55dc9

	ELEVAÇÃO E BASCULAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA DNICA, PARADA DE ELEVAÇÃO KICK®UT E NIVELAMENTO DA CAÇAMBA AUTOMÁTICOS, TIPO ELETROMAGNÉTICO. FREIOS MULTIDISCOS EM BANHO DE 6LEO. DIREÇÃO HIDRÁULICA, ORBITROL. CARGA DE TOMBAMENTO (RETA): 8.857 KG, CARGA DE TOMBAMENTO MÁXIMA ARTICULAÇÃO (33,5°): 8.070 KG, CARGA DE OPERAÇÃO: 4.144 KG. GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE HORAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA MAQUINA PELO CONTRATANTE. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DA MAQUINA DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE HORAS A CONTAR DE EFETIVO RECEBIMENTO DA MAQUINA PELO CONTRATANTE, A CONTRATADA SE RESPONSABILIZADA PELAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE APRESENTAREM DEFEITOS (REVISÕES, INSPEÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E PREDITIVAS DE FABRICA), DEVENDO A MANUTENÇÃO SER REALIZADA NO TERRITÓRIO DO CONTRATANTE, EM LOCAL INDICADO POR ESTE, ARCANDO COM AS PECAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS, ALÉM DO DESLOCAMENTO, MÃO DE OBRA, FILTROS, ÓLEO DO MOTOR, HIDRÁULICO E OUTROS.					

4. Grau de prioridade da compra: ALTO

5. Estimativa de valor: R$578.000,00

6. Prazo de entrega/ execução: Em até 90 dias

7. Local e horário da entrega/execução: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Saneamento e Meio Ambiente, Praça dos Pioneiros, nº 08, Centro, Agrolândia/SC.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2026 05:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa/749856e55dc9

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: não
9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: A DEFINIR
10. Contratação prevista no Plano de Contratação Anual (PCA) ( )Sim (X) Não
Agrolândia, 26 de Março de 2026 _____ ALINE SCHULIER

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2026 05:29 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa/749856e55dc9

Assinado digitalmente por:
ALINE SCHULLER
***.822.719-** 23/04/2026 05:29:07