ANEXO II
PROPOSTA READEQUADA

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto do presente Pregão, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA: DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ: 24.143.541/0001-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.886.923
REPRESENTANTE e CARGO: JAMIR DECONTO SÓCIO PROPRIETÁRIO
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 5177-974 – 061.114.869-26
ENDEREÇO: Rua Presidente Juscelino, 980, Centro, Quilombo/SC.
TELEFONE: 49- 98411-1296
EMAIL: decontose@gmail.com
CONTA BANCÁRIA – BANCO: SICOOB 756
AGÊNCIA: 3069-4
CONTA CORRENTE: 81860-7
PIX CNPJ 24.143.541/0001-37

Item	Quant.	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO À REALOCAÇÃO DE POSTE LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL ERHARD GRIMM, NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC.	Proporia	R$ 49.922,85	R$ 49.922,85

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 49.922,85 (Quarenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos)

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Termo de Referência.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo **90 (Noventa) dias** contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

Quilombo/SC, 06 de julho de 2026.

DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137

Assinado de forma digital por DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137
Dados: 2026.07.06 10:31:48 -03'00'

Deconto Soluções Elétricas Ltda
CNPJ 24.143.541/0001-37
Jamir Deconto
061.114.869-26

DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
24.143.541/0001-37
RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 980, CENTRO, QUILOMBO SC
CONTATO (49)98411-1296 EMAIL: descontose@gmail.com

Obra: AMPLIAÇÃO DE REDE - NPS 400815075 - AGROLÂNDIA - SC.

Município: AGROLÂNDIA - SC

Endereço: 25 DE JULHO, S/N AGROLÂNDIA-SC .

BDI: 21,04%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MATERIAIS A INSTALAR

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNID	QUAN	PREÇO UNT (R$)	PREÇO UNT (R$) + BDI	TOTAL R$
1	ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA	PEÇ	8,000	R$ 1,15	R$ 1,39	R$ 11,14
2	ADAP ESTR CUNHA AL RET 1/0-2/0AWG35MM2AZ	PEÇ	6,000	R$ 26,32	R$ 31,86	R$ 191,15
3	ALCA PREF CORDOAL AC 9,50MM 890MM LR	PEÇ	3,000	R$ 13,43	R$ 16,26	R$ 48,77
4	ALCA PREF DISTR AC 1/0AWG 710MM AM	PEÇ	1,000	R$ 8,32	R$ 10,07	R$ 10,07
5	ALCA PREF DISTR AC 2AWG 610MM VM	PEÇ	4,000	R$ 6,10	R$ 7,38	R$ 29,53
6	ALCA PREF DISTR AC 4AWG 430MM LR	PEÇ	2,000	R$ 2,83	R$ 3,43	R$ 6,85
7	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	3,000	R$ 13,28	R$ 16,07	R$ 48,22
8	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	38,000	R$ 0,60	R$ 0,73	R$ 27,60
9	BRACO ANTIBALANCO REDE COMPACTA 25/35 KV	PEÇ	2,000	R$ 28,39	R$ 34,36	R$ 68,73
10	BRACO C 15/25/35 KV	PEÇ	1,000	R$ 124,22	R$ 150,36	R$ 150,36
11	BRACO L 15/25/35 KV PRENSA FIO CB 8-10MM	PEÇ	3,000	R$ 97,04	R$ 117,46	R$ 352,37
12	CABO ACO MENSAGEIRO RD COMP 9,5MM 7 FIOS	KG	53,160	R$ 17,94	R$ 21,71	R$ 1.154,35
13	CABO COBERTO AL XLPE 25KV 50MM2	M	391,890	R$ 5,99	R$ 7,25	R$ 2.841,32
14	CABO COBERTO CU XLPE 15 KV 16 MM2	M	19,500	R$ 12,46	R$ 15,08	R$ 294,09
15	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	2,000	R$ 18,48	R$ 22,37	R$ 44,74
16	CABO NU ALUM CAA 6/1 FIOS 4AWG	KG	1,652	R$ 22,26	R$ 26,94	R$ 44,51
17	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	5,181	R$ 69,05	R$ 83,58	R$ 433,02
18	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 AZUL	PEÇ	10,000	R$ 0,90	R$ 1,09	R$ 10,89
19	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	3,000	R$ 0,90	R$ 1,09	R$ 3,27
20	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	3,000	R$ 424,16	R$ 513,40	R$ 1.540,21
21	CINTA POSTE CIRCULAR DI 190MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 25,79	R$ 31,22	R$ 31,22
22	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 26,69	R$ 32,31	R$ 32,31
23	CINTA POSTE CIRCULAR DI 210MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 27,53	R$ 33,32	R$ 33,32
24	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 28,52	R$ 34,52	R$ 34,52
25	CINTA POSTE CIRCULAR DI 230MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 29,31	R$ 35,48	R$ 35,48
26	CINTA POSTE CIRCULAR DI 240MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 29,60	R$ 35,83	R$ 35,83
27	CINTA POSTE CIRCULAR DI 260MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$ 30,65	R$ 37,10	R$ 37,10
28	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX1/0AWG/50MM2 AZ	PEÇ	1,000	R$ 10,31	R$ 12,48	R$ 12,48
29	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM	PEÇ	1,000	R$ 4,90	R$ 5,93	R$ 5,93
30	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PEÇ	1,000	R$ 4,98	R$ 6,03	R$ 6,03
31	CONEC CUNHA AL CB 2/0-1/0AWGX3/0-2AWG AZ	PEÇ	3,000	R$ 7,20	R$ 8,71	R$ 26,14
32	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	5,000	R$ 8,96	R$ 10,85	R$ 54,23
33	CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM	PEÇ	1,000	R$ 33,70	R$ 40,79	R$ 40,79
34	CONECTOR CUNHA RAMAL B-ASSIMETRICO LR	PEÇ	3,000	R$ 5,60	R$ 6,78	R$ 20,33
35	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	3,000	R$ 6,34	R$ 7,67	R$ 23,02
36	CONECTOR LV CU-SN CB 16-120MM2 10-70MM2	PEÇ	6,000	R$ 69,03	R$ 83,55	R$ 501,32
37	CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 1,5-6MM2	PEÇ	3,000	R$ 8,84	R$ 10,70	R$ 32,10
38	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	2,000	R$ 29,50	R$ 35,71	R$ 71,41
39	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	5,000	R$ 190,68	R$ 230,80	R$ 1.154,00
40	ELO FUSIVEL DISTRIBUICAO H 5A 500MM	PEÇ	3,000	R$ 5,76	R$ 6,97	R$ 20,92
41	ESPACADOR LOSANG RD COMPAC 25/35KV AUTO	PEÇ	15,000	R$ 36,46	R$ 44,13	R$ 661,97
42	ESTRIBO ACO PARA BRACO L 400DAN	PEÇ	2,000	R$ 12,86	R$ 15,57	R$ 31,13
43	FIO ALUM COBERTO MOLE 4AWG P/AMARRACAO	M	62,200	R$ 1,81	R$ 2,19	R$ 136,27
44	FITA ISOLANTE PVC 19MMX20M PRETA	PEÇ	4,000	R$ 9,52	R$ 11,52	R$ 46,09
45	GRAMPO ANCORAGEM CB COBERTO 25KV 50MM2	PEÇ	3,000	R$ 24,75	R$ 29,96	R$ 89,87
46	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PEÇ	5,000	R$ 57,90	R$ 70,08	R$ 350,41
47	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PEÇ	9,000	R$ 56,10	R$ 67,90	R$ 611,13
48	ISOLADOR PINO POLIMERICO 25/35KV 25X70MM	PEÇ	9,000	R$ 31,85	R$ 38,55	R$ 346,96
49	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	3,000	R$ 7,10	R$ 8,59	R$ 25,78
50	LUVA EMENDA COMP ALUM 1/0AWG CA	PEÇ	6,000	R$ 10,33	R$ 12,50	R$ 75,02
51	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PEÇ	9,000	R$ 13,42	R$ 16,24	R$ 146,19
52	MANTA RECUPERACAO COBERTURA CABO COBERTO	M	3,800	R$ 380,32	R$ 460,34	R$ 1.749,29
53	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	5,000	R$ 27,50	R$ 33,29	R$ 166,43
54	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	16,000	R$ 11,65	R$ 14,10	R$ 225,62
55	PARA-RAIO DISTRIB 21KV 10KA OXIDO ZINCO	PEÇ	3,000	R$ 180,84	R$ 218,89	R$ 656,67
56	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	5,000	R$ 2,52	R$ 3,05	R$ 15,25
57	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 70X60MM	PEÇ	2,000	R$ 3,26	R$ 3,95	R$ 7,89
58	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	4,000	R$ 5,29	R$ 6,40	R$ 25,61
59	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	3,000	R$ 4,23	R$ 5,12	R$ 15,36
60	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X150X80MM	PEÇ	2,000	R$ 5,04	R$ 6,10	R$ 12,20
61	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	12,000	R$ 6,00	R$ 7,26	R$ 87,15
62	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	8,000	R$ 6,55	R$ 7,93	R$ 63,42
63	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X350X270MM	PEÇ	1,000	R$ 9,08	R$ 10,99	R$ 10,99
64	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X500X420MM	PEÇ	4,000	R$ 12,94	R$ 15,66	R$ 62,65
65	PINO CURTO ISOLADOR POLIM D25MM 240MM	PEÇ	6,000	R$ 16,22	R$ 19,63	R$ 117,80

66	PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D25X324MM	PEÇ	3,000	R$	24,38	R$	29,51	R$	88,53
67	PORCA OLHAL ACO 5000DAN D13MM	PEÇ	1,000	R$	8,43	R$	10,20	R$	10,20
68	PORCA QUAD ACO D16X13MM ROSCA METRICA	PEÇ	8,000	R$	1,04	R$	1,26	R$	10,07
69	POSTE CONCRETO CIRC 12M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	1,000	R$	2.500,40	R$	3.026,48	R$	3.026,48
70	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	3,000	R$	1.360,22	R$	1.646,41	R$	4.939,23
71	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	5,000	R$	2,26	R$	2,74	R$	13,68
72	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	4,000	R$	10,75	R$	13,01	R$	52,05
73	SUPORTE HORIZONTAL 15/25/35 KV	PEÇ	1,000	R$	107,04	R$	129,56	R$	129,56
74	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	6,000	R$	27,08	R$	32,78	R$	196,67
								R$	**23.723,27**
	MATERIAIS A RETIRAR								
1	ALCA PREF CORDOAL AC 9,50MM 890MM LR	PEÇ	1,000	R$	14,03	R$	16,98	R$	16,98
2	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	1,000	R$	13,28	R$	16,07	R$	16,07
3	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	22,000	R$	0,60	R$	0,73	R$	15,98
4	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	0,954	R$	69,05	R$	83,58	R$	79,73
5	CHAVE FUS 1P 25,8KV BASE C 300A PF 100A	PEÇ	3,000	R$	424,16	R$	513,40	R$	1.540,21
6	CINTA POSTE CIRCULAR DI 230MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$	29,31	R$	35,48	R$	35,48
7	CINTA POSTE CIRCULAR DI 240MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$	29,60	R$	35,83	R$	35,83
8	CINTA POSTE CIRCULAR DI 280MM 5000DAN	PEÇ	1,000	R$	32,50	R$	39,34	R$	39,34
9	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	2,000	R$	29,50	R$	35,71	R$	71,41
10	CRUZETA MADEIRA LEI 90X112X2400MM	PEÇ	2,000	R$	145,53	R$	176,15	R$	352,30
11	CRUZETA TUBULAR ACO 90X90X2000MM	PEÇ	1,000	R$	190,68	R$	230,80	R$	230,80
12	GANCHO OLHAL 5000DAN	PEÇ	6,000	R$	6,28	R$	7,60	R$	45,61
13	ISOLADOR ANC POLIMERICO 23,1KV	PEÇ	3,000	R$	56,10	R$	67,90	R$	203,71
14	ISOLADOR DISCO PORC 165X140MM 4500 DAN	PEÇ	18,000	R$	39,91	R$	48,31	R$	869,53
15	ISOLADOR PINO PORCELANA 23,1KV 35X80MM	PEÇ	3,000	R$	31,61	R$	38,26	R$	114,78
16	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	1,000	R$	7,10	R$	8,59	R$	8,59
17	MANILHA SAPATILHA ACO 20MM 5000DAN	PEÇ	9,000	R$	13,42	R$	16,24	R$	146,19
18	MAO FRANCESA PERF ACO 1010/1020 726MM	PEÇ	4,000	R$	27,50	R$	33,29	R$	133,14
19	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	16,000	R$	11,65	R$	14,10	R$	225,62
20	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X 45X45MM	PEÇ	4,000	R$	2,52	R$	3,05	R$	12,20
21	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X150X75MM	PEÇ	2,000	R$	5,49	R$	6,65	R$	13,29
22	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X125X80MM	PEÇ	3,000	R$	4,23	R$	5,12	R$	15,36
23	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	5,000	R$	6,00	R$	7,26	R$	36,31
24	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	6,000	R$	6,55	R$	7,93	R$	47,57
25	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	1,000	R$	7,84	R$	9,49	R$	9,49
26	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X550X470MM	PEÇ	2,000	R$	14,71	R$	17,80	R$	35,61
27	PERFIL U ACO 7007 6,93X38,05X900MM FC-7	PEÇ	1,000	R$	124,94	R$	151,23	R$	151,23
28	PINO ISOLADOR CAB CHUMBO D35X324MM	PEÇ	3,000	R$	20,01	R$	24,21	R$	72,64
29	PORCA QUAD ACO D16X13MM ROSCA METRICA	PEÇ	4,000	R$	1,04	R$	1,26	R$	5,04
30	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	3,000	R$	885,00	R$	1.071,20	R$	3.213,61
31	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	3,000	R$	2,26	R$	2,74	R$	8,21
32	SELA CRUZETA ACO CARBONO GALVANIZADO	PEÇ	2,000	R$	10,74	R$	13,00	R$	26,00
33	SUP AFAST HOR 15/25/35 KV PRENSA CB 8-10	PEÇ	1,000	R$	389,58	R$	471,55	R$	471,55
34	SUPORTE L COM PARAFUSOS 205X85MM 200DAN	PEÇ	3,000	R$	27,08	R$	32,78	R$	98,33
35	SUPORTE Z ACO REDE COMPACTA	PEÇ	3,000	R$	17,55	R$	21,24	R$	63,73
							TOTAL	**R$**	**8.299,41**
	SERVIÇOS A INSTALAR LINHA VIVA E LINHA MORTA								
1	SERRVIÇO A INSTALAR E RETIRAR LINHA VIVA E LINHA MORTA	SRV	1,000		R$ 14.788,64	R$	17.900,17	**R$**	**17.900,17**
									R$ 49.922,85

VALOR TOTAL MATERIAIS REDE A INSTALAR: R$ 23.723,27 (Vinte e três mil setecentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)
VALOR TOTAL DE MATERIAIS DE REDE A RETIRAR: R$ 8.299,41 (Oito mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS: R$ 17.900,17 (Dezessete mil novecentos reais e dezessete centavos)

Quilombo-SC, 06 de Julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAIR DIJAVAN GASPAR DA SILVA
Data: 06/07/2026 10:21:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137
Assinado de forma digital por DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137
Dados: 2026.07.06 10:02:28 -03'00'

CLAIR DIJAVAN GASPAR DA SILVA
CREA 181314-0
ENGENHEIRO ELETRECISTA

JAMIR DECONTO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
LOCAL: RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 980 – CENTRO
CEP: 89850-000 **MUNICÍPIO:** QUILOMBO-SC
CNPJ: 24.143.541/0001-37
OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE - NPS 400815075 – 25 DE JULHO S/N AGROLÂNDIA - SC

DATA 06/07/2026
BDI 21,04%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
01	AMPLIAÇÃO DE REDE - NPS 400815075 – 25 DE JULHO S/N AGROLÂNDIA - SC	**R$ 49.922,85**	R$ 12.480,71	R$ 12.480,71	R$ 12.480,71	R$ 12.480,71
			25%	25%	25%	25%

DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137
Assinado de forma digital por DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137
Dados: 2026.07.06 10:09:22 -03'00'

JAMIR DECONTO CPF N° 061.114.869-26
SÓCIO ADMINISTRADOR
DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS

gov.br
Documento assinado digitalmente
CLAIR DIJAVAN GASPAR DA SILVA
Data: 06/07/2026 10:20:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAIR DIJAVAN GASPAR DA SILVA
CREA 181413-0
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Quilombo/SC, 06 de Julho de 2026

DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CNPJ:24.143.541/0001-37
Sócio Adm. Jamir Deconto
Município: QUILOMBO /SC
Rua Presidente Juscelino n° 980
Fone: 49 98411-1296

Composição do B.D.I

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
Garantia	**0,21%**
Risco	**0,97%**
Despesas Financeiras	**1,04%**
Administração Central	**4,01%**
Lucro Bruto	**6,26%**
IMP = impostos sobre faturamento*	**6,65%**
ISS	**3,00%**
PIS	**0,65%**
COFINS	**3,00%**
BDI utilizado	**21,04%**

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

Quilombo/SC, 06 de Julho de 2026.

DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137

Assinado de forma digital por DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA:24143541000137
Dados: 2026.07.06 10:04:09 -03'00'

Deconto Soluções Elétricas Ltda
CNPJ 24.143.541/0001-37
Jamir Deconto
061.114.869-26