# MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA

Compras e Contratos

Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Listagem Recurso e Itens)

Código Cliente - Requisição ao Compras: 2002 Ano - Requisição ao Compras: 2026 Número - Requisição ao Compras: 483 Fornecedor: -1 Ordenação: 1

## REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 483/2026

**Fornecedor:** Não Informado
**Telefone:**
**Fax:**

**Centro de Custo:** 04.001.026 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
**Responsavel:** CATIA REGINA MARANGONI GEREMIAS

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 160 | UN | | R$603,17 | R$96.507,20 |
| **Produto:** INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATÉ 12.000 BTUS. VALOR POR APARELHO INSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER INSTALADO COM SUPORTE MÃO FRANCESA, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE TODAS AS PARTES, CABOS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA, CANOS DE COBRE RECOZIDO FLEXÍVEL, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADA, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO ANTI-CHAMA, TUBOS DE PVC PARA DRENAGEM DA ÁGUA ACOPLADOS A REDE E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO. CONSIDERAR 5 METROS A DISTÂNCIA MÁXIMA DA UNIDADE INTERNA COM A UNIDADE EXTERNA. ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DA CONTRATANTE. | | | | | | |
| 2 | 2 | 100 | UN | | R$704,67 | R$70.467,00 |
| **Produto:** INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS. VALOR POR APARELHO INSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER INSTALADO COM SUPORTE MÃO FRANCESA, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE TODAS AS PARTES, CABOS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA, CANOS DE COBRE RECOZIDO FLEXÍVEL, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADA, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO ANTI-CHAMA, TUBOS DE PVC PARA DRENAGEM DA ÁGUA ACOPLADOS A REDE E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO. CONSIDERAR 5 METROS A DISTÂNCIA MÁXIMA DA UNIDADE INTERNA COM A UNIDADE EXTERNA. ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DA CONTRATANTE. | | | | | | |
| 3 | 3 | 80 | UN | | R$804,61 | R$64.368,80 |
| **Produto:** INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS OU MAIOR. VALOR POR APARELHO INSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER INSTALADO COM SUPORTE MÃO FRANCESA, PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE TODAS AS PARTES, CABOS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA, CANOS DE COBRE RECOZIDO FLEXÍVEL, FITA DE ISOLAMENTO ALUMINIZADA, FITA DE PVC BRANCO, TUBO ISOLANTE ESPONJOSO ANTI-CHAMA, TUBOS DE PVC PARA DRENAGEM DA ÁGUA ACOPLADOS A REDE E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO. CONSIDERAR 5 METROS A DISTÂNCIA MÁXIMA DA UNIDADE INTERNA COM A UNIDADE EXTERNA. ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DA CONTRATANTE. | | | | | | |
| 4 | 4 | 260 | UN | | R$270,64 | R$70.366,40 |
| **Produto:** RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATÉ 12.000 BTUS. VALOR POR CARGA. CARACTERÍSTICAS: FAZER VÁCUO NO SISTEMA E INSERIR O GÁS. CORRIGIR VAZAMENTOS CASO SEJA NECESSÁRIO. | | | | | | |
| 5 | 5 | 140 | UN | | R$284,22 | R$39.790,80 |
| **Produto:** RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS. VALOR POR CARGA. CARACTERÍSTICAS: FAZER VÁCUO NO SISTEMA E INSERIR O GÁS. CORRIGIR VAZAMENTOS CASO SEJA NECESSÁRIO. | | | | | | |
| 6 | 6 | 80 | UN | | R$355,42 | R$28.433,60 |
| **Produto:** RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS OU MAIOR. VALOR POR CARGA. CARACTERÍSTICAS: FAZER VÁCUO NO SISTEMA E INSERIR O GÁS. CORRIGIR VAZAMENTOS CASO SEJA NECESSÁRIO. | | | | | | |
| 7 | 7 | 500 | SER | | R$191,39 | R$95.695,00 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATÉ 12.000 BTUS. VALOR POR APARELHO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA ABNT NO QUE COUBER. CONSIDERAR A LIMPEZA DA UNIDADE EXTERNA E DA UNIDADE INTERNA, INCLUINDO OS FILTROS. CONSIDERAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ATÉ 5 METROS DE ALTURA. | | | | | | |
| 8 | 8 | 220 | SER | | R$267,41 | R$58.830,20 |
| **Produto:** LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A 24.000 BTUS. VALOR POR APARELHO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA ABNT NO QUE COUBER. CONSIDERAR A LIMPEZA DA UNIDADE EXTERNA E DA UNIDADE INTERNA, INCLUINDO OS FILTROS. CONSIDERAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ATÉ 5 METROS DE ALTURA. | | | | | | |
| 9 | 9 | 140 | SER | | R$301,70 | R$42.238,00 |
| **Produto:** LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS OU MAIOR. VALOR POR APARELHO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS RECOMENDAÇÕES DA NORMA ABNT NO QUE COUBER. CONSIDERAR A LIMPEZA DA UNIDADE EXTERNA E DA UNIDADE INTERNA, INCLUINDO OS FILTROS. CONSIDERAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM ATÉ 5 METROS DE ALTURA. | | | | | | |
| 10 | 10 | 130 | UN | | R$213,12 | R$27.705,60 |
| **Produto:** REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO RETIRADO/DESINSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FAZER O RECOLHIMENTO DO GÁS (FLUÍDO REFRIGERANTE), FECHAR A LINHA DE LÍQUIDO (FINA), DEIXAR A PRESSÃO CAIR ATÉ FICAR NEGATIVA, FECHAR A VÁLVULA DA LINHA DE VAPOR (GROSSA), DESLIGAR O CONDICIONADOR DE AR E DESCONECTAR AS TUBULAÇÕES. | | | | | | |
| 11 | 11 | 1200 | HR | | R$81,06 | R$97.272,00 |
| **Produto:** HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR HORA. CARACTERÍSTICAS: FAZER A ANÁLISE DO APARELHO E APRESENTAR RELATÓRIO PARA APROVAÇÃO DA REQUISITANTE, INFORMANDO O PROBLEMA DETECTADO E A FORMA DE RESOLUÇÃO (SERVIÇO A SER REALIZADO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU COMPONENTES, PREVISÃO DE HORAS DE SERVIÇO E PRAZO DE DEVOLUÇÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS). | | | | | | |
| 12 | 12 | 170 | UN | | R$77,90 | R$13.243,00 |
| **Produto:** CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO. VALOR POR UNIDADE. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES FUNÇÕES: MODO REFRIGERAÇÃO, MODO VENTILAÇÃO, MODO AQUECIMENTO, MODO AUTOMÁTICO, MODO SLEEP, AJUSTE DE TIMER E DIRECIONAMENTO DE AR. APLICÁVEL A QUALQUER MARCA DE APARELHO. INCLUSO BATERIAS. | | | | | | |
| 13 | 13 | 700 | M | | R$30,19 | R$21.133,00 |
| **Produto:** CANO DE COBRE Ø1/4" PARA INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR METRO. CARACTERÍSTICAS: RECOZIDO E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 14 | 14 | 700 | M | | R$36,31 | R$25.417,00 |
| **Produto:** CANO DE COBRE Ø3/8" PARA INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR METRO. CARACTERÍSTICAS: RECOZIDO E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 15 | 15 | 700 | M | | R$42,67 | R$29.869,00 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** CANO DE COBRE Ø1/2" PARA INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR METRO. CARACTERÍSTICAS: RECOZIDO E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 16 | 16 | 700 | M | | R$48,80 | R$34.160,00 |
| **Produto:** CANO DE COBRE Ø5/8" PARA INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR METRO. CARACTERÍSTICAS: RECOZIDO E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 17 | 17 | 700 | M | | R$54,32 | R$38.024,00 |
| **Produto:** CANO DE COBRE Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR METRO. CARACTERÍSTICAS: RECOZIDO E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 18 | 18 | 350 | BARRA | | R$3,71 | R$1.298,50 |
| **Produto:** ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO Ø1/4" PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR BARRA. CARACTERÍSTICAS: BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 19 | 19 | 350 | BARRA | | R$7,04 | R$2.464,00 |
| **Produto:** ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO Ø3/8" PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR BARRA. CARACTERÍSTICAS: BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 20 | 20 | 350 | BARRA | | R$11,67 | R$4.084,50 |
| **Produto:** ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO Ø1/2" PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR BARRA. CARACTERÍSTICAS: BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 21 | 21 | 350 | BARRA | | R$13,96 | R$4.886,00 |
| **Produto:** ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO Ø5/8" PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR BARRA. CARACTERÍSTICAS: BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 22 | 22 | 350 | BARRA | | R$26,01 | R$9.103,50 |
| **Produto:** ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO Ø3/4" PARA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VALOR POR BARRA. CARACTERÍSTICAS: BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÕES QUE ULTRAPASSEM OS 5 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE UNIDADE INTERNA E UNIDADE EXTERNA, PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES. | | | | | | |
| 23 | 23 | 400 | RL | | R$22,03 | R$8.812,00 |
| **Produto:** FITA PVC PARA ISOLAMENTO 10 METROS X 10 CENTÍMETROS. VALOR POR ROLO. CARACTERÍSTICAS: ROLO COM 10 METROS DE COMPRIMENTO LINEAR, 10 CENTÍMETROS DE LARGURA E 0,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA. | | | | | | |
| 24 | 24 | 350 | RL | | R$11,23 | R$3.930,50 |

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM X 20 METROS. VALOR POR ROLO. CARACTERÍSTICAS: ROLO COM 20 METROS DE COMPRIMENTO LINEAR, 19 MILÍMETROS DE LARGURA E 0,2 MILÍMETROS DE ESPESSURA. ANTI-CHAMAS COM ÓTIMA ADERÊNCIA, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA. | | | | | | |
| 25 | 25 | 1 | UN | | R$150.000,00 | R$150.000,00 |
| **Produto:** FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. PEÇA GENUÍNA OU ORIGINAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO SOMENTE DAS PEÇAS NÃO INCLUSAS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VALOR A SER LEVANTADO COM BASE DE PREÇOS DE SISTEMA ELETRÔNICO OU PESQUISA DE MERCADO. | | | | | | |
| 26 | 26 | 400 | SER | | R$87,09 | R$34.836,00 |
| **Produto:** EXECUÇÃO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE). VALOR POR SERVIÇO EXECUTADO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ SER EXECUTADO ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DO PMOC. | | | | | | |
| 27 | 27 | 80 | UN | | R$151,96 | R$12.156,80 |
| **Produto:** INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO INSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER INSTALADO EM PAREDES, ACIMA DE PORTAS, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO DE TODAS AS PARTES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. ALIMENTAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA POR CONTA DA CONTRATANTE. | | | | | | |
| 28 | 28 | 120 | SER | | R$237,85 | R$28.542,00 |
| **Produto:** LIMPEZA DE CORTINAS DE AR TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO. CARACTERÍSTICAS: CONSIDERAR A DESMONTAGEM PARA EFETUAR A LIMPEZA E JUNTAMENTE COM A LIMPEZA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS. | | | | | | |
| 29 | 29 | 70 | UN | | R$86,87 | R$6.080,90 |
| **Produto:** REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE CORTINAS DE AR TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO RETIRADO/ DESINSTALADO. | | | | | | |
| 30 | 30 | 350 | HR | | R$59,63 | R$20.870,50 |
| **Produto:** HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CORTINAS DE AR TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR HORA. CARACTERÍSTICAS: FAZER A ANÁLISE DO APARELHO E APRESENTAR RELATÓRIO PARA APROVAÇÃO DA REQUISITANTE, INFORMANDO O PROBLEMA DETECTADO E A FORMA DE RESOLUÇÃO (SERVIÇO A SER REALIZADO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU COMPONENTES, PREVISÃO DE HORAS DE SERVIÇO E PRAZO DE DEVOLUÇÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS). | | | | | | |
| 31 | 31 | 1 | UN | | R$37.000,00 | R$37.000,00 |
| **Produto:** FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE CORTINAS DE AR. PEÇA GENUÍNA OU ORIGINAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE CORTINAS AR. FORNECIMENTO SOMENTE DAS PEÇAS NÃO INCLUSAS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VALOR A SER LEVANTADO COM BASE DE PREÇOS DE SISTEMA ELETRÔNICO OU PESQUISA DE MERCADO. | | | | | | |
| 32 | 32 | 80 | UN | | R$115,89 | R$9.271,20 |
| **Produto:** INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO INSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER INSTALADO EM TETOS, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE TODAS AS PARTES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. CONSIDERAR A LIGAÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA EXISTENTE. | | | | | | |
| 33 | 33 | 100 | UN | | R$80,16 | R$8.016,00 |

# MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA

Compras e Contratos

Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Listagem Recurso e Itens)

Código Cliente - Requisição ao Compras: 2002 Ano - Requisição ao Compras: 2026 Número - Requisição ao Compras: 483 Fornecedor: -1 Ordenação: 1

| Item | Cód. | Qtde. | Unid. | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO INSTALADO. CARACTERÍSTICAS: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER INSTALADO EM PAREDES, COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DE TODAS AS PARTES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. CONSIDERAR A LIGAÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA EXISTENTE. | | | | | | |
| 34 | 34 | 40 | UN | | R$84,70 | R$3.388,00 |
| **Produto:** REMOÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO OU DE PAREDE TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR APARELHO RETIRADO/DESINSTALADO. | | | | | | |
| 35 | 35 | 250 | HR | | R$52,45 | R$13.112,50 |
| **Produto:** HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADORES DE TETO OU DE PAREDE TODOS OS TAMANHOS. VALOR POR HORA. CARACTERÍSTICAS: FAZER A ANÁLISE DO APARELHO E APRESENTAR RELATÓRIO PARA APROVAÇÃO DA REQUISITANTE, INFORMANDO O PROBLEMA DETECTADO E A FORMA DE RESOLUÇÃO (SERVIÇO A SER REALIZADO, NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU COMPONENTES, PREVISÃO DE HORAS DE SERVIÇO E PRAZO DE DEVOLUÇÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS). | | | | | | |
| 36 | 36 | 1 | UN | | R$12.000,00 | R$12.000,00 |
| **Produto:** FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO OU DE PAREDE. PEÇA GENUÍNA OU ORIGINAL, DE PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENÇÃO/ ADEQUAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO OU PAREDE. FORNECIMENTO SOMENTE DAS PEÇAS NÃO INCLUSAS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VALOR A SER LEVANTADO COM BASE DE PREÇOS DE SISTEMA ELETRÔNICO OU PESQUISA DE MERCADO. | | | | | | |
| 37 | 37 | 400 | SER | | R$505,71 | R$202.284,00 |
| **Produto:** EMISSÃO DO PMOC (PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE). VALOR POR APARELHO. CARACTERÍSTICAS: PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. O PLANO DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, O CADASTRAMENTO DAS MÁQUINAS, E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS. ELABORAR UM PMOC PARA CADA LOCALIZAÇÃO, ENDEREÇO INDICADO PELO SETOR REQUISITANTE, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE APARELHOS. DEVERÁ SER ELABORADO ATENDENDO A NBR 13.971/2014 DA ABNT, A PORTARIA Nº 3.523/98 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A RESOLUÇÃO Nº 176/2000 ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO 09/2023 DA ANVISA E LEI FEDERAL Nº 13.589/2018 ACOMPANHADO PELA DEVIDA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU TRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, EMITIDO PELO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA OU ÓRGÃOS DE CLASSE QUE REGEM O SETOR. | | | | | | |
| | | | | | **Total** | **1.425.657,50** |

Justificativa de uso:
ÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CORTINAS DE AR E VENTILADORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA-SC.

Recebido em: 01/07/2026

**Autorizo os dados acima destacados:**

CATIA REGINA MARANGONI GEREMIAS
Secretária de Desenvolvimento Educacional
CPF: 811.600.469-72