Santos

PREFEITURA DE SANTOS

Secretaria de Esportes

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA.

Atestamos que a Empresa **S.K. Fernandes Automação Industrial ME**, Cnpj.; 17.870.967/0001-27, localizada na Rua Dona Olivia Marques, 1047 – Centro de Itapeva, São Paulo, realizou para a Prefeitura Municipal de Santos, CNPJ.58.200.015/0001-83, no mês de agosto de 2015, através do Contrato nº 22799/201508, Nota de empenho 08895/2015 a prestação de serviços de instalação de grama sintética com o fornecimento de mão-de-obra especializada.

Frente 1- Contratação de empresa especializada para modernização do gramado de grama sintética do campo de futebol; mão de obra; fornecimento, remoção de grama velha e instalação de piso de grama sintética para o campo de futebol do campo de futebol society do centro esportivo da zona noroeste em Santos SP. Medidas do campo: 27x49.

Implantação do canteiro de obras para recuperação da superfície da nova grama sintética. Aplicação do novo revestimento, limpeza, Instalação de 1323m² de grama sintética em Polietileno (100%) de alta tenacidade para campo de Futebol, 50mm, fibrilado, Sistema de monofilamento. Título dos fios: Mínimo de 8800 pontos (Dtex). Mínimo de 9000 pontos por metro quadrado. Proteção contra raios UV e com cerdas longas (altura até a superfície de 50 mm.). O Novo gramado foi aplicado sobre a superfície onde se encontra o campo atual e foi mantido o traçado e cores. Largura dos rolos: Mínimo de 4,00m. Fixação e soldagem dos rolos entre si usando fita de junção em Polipropileno com 30 cm. de largura na cor preta para união dos rolos. Fixação e soldagem dos rolos com fita de junção em Polipropileno com 30 cm. de largura na cor preta para união dos rolos. Aplicação do sistema de absorção de impactos entre fios. Para o preenchimento dos espaços entre os fios foi usado lastros de areia seca, granulometria de 40/45 ou 50/60, fornada e peneirada (5%); complementando-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00 mm.) (95%), conforme padrão determinado pela FIFA e ao término do serviço foi feita a retirada do canteiro de obras. Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do Sr. Tiago Vinícius de Barros Barbosa. O valor total medido no contrato a preços de agosto/2015 foi de R$ 148.754,00 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais).

2º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Itapeva
Franklin J. Kupper Santos
Escrevente

Itapeva SP, 18 de agosto de 2015.

DANIEL GOUVEIA DIAS
Chefe do Departamento de Equipamentos Esportivos – DEQUIP/SEMES
Secretaria Municipal de Esportes
Prefeitura Municipal de Santos

0429AA047571 AUTENTICAÇÃO 124032 COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL

Tabelião de Notas Itapeva - SP
Certifico a presente cópia extraída pelo tabelionato a qual confere com o original, dou fé.
17 NOV 2016