TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente licitação:

Processo nº: 117/2026
Edital: null/null
Modalidade: Pregão - 54 / 2026
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, GRAMA SINTÉTICA, TATAME, TAPETE PLÁSTICO ENCAIXÁVEL, PISO MODULAR FLEXÍVEL COM APARÊNCIA DE MADEIRA E PLAYGROUND TEMÁTICO INFANTIL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS RELACIONADOS À GRAMA SINTÉTICA, AO PISO EMBORRACHADO VISANDO PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, CONFORTO, ACESSIBILIDADE, RECREAÇÃO E MELHORIA DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA

Fornecedores e itens :

68130 - SOLUÇÕES DELTA LTDA					
Lote/ Item	**Descrição**	**Qtde**	**Unid**	**Valor Unit**	**Total**
1	PISO EMBORRACHADO - LARGURA 1000MM X COMPRIMENTO 1000MM X ESPESSURA 40MM -SEM SISTEMA DE ENCAIXE - PISO PERMEÁVEL, DRENANTE E COMPOSTO DE GRÂNULOS DE BORRACHA, AGLOMERADO E PRENSADO COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUINDO BOLSAS DE AMORTECIMENTO DE QUEDAS, DOTADO DE SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. 100% PIGMENTADO. PRODUTO COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE,RESISTENTE A RAIOS UV, INTEMPÉRIES E TRÁFEGO INTENSO. NÃO PRODUZIR ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. (INODORO E ATÓXICO). DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA NR 16071. PODENDO SER INSTALADO EM PISO CIMENTO, GRAMA, PÓ DE BRITA. COR A ESCOLHER. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO	650	METRO QUADRAD(	R$309,50	R$ 201.175,00
5	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, PISO EMBORRACHADO	200	HORA	R$46,00	R$ 9.200,00
Total Fornecedor:					R$ 210.375,00
68131 - S.K.F AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA					
Lote/ Item	**Descrição**	**Qtde**	**Unid**	**Valor Unit**	**Total**
2	GRAMA SINTÉTICA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE FIO SINTÉTICO: POLIETILENO (PE) EM MONOFILAMENTO OU FIBRILADA. ALTURA DOS FIOS: 20 MM. COR A DEFINIR. TRATAMENTO PROTETOR: ESTABILIZADO E TRATADO ANTI-UV E ANTI-ESTÁTICO. COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO (PP). COMPOSIÇÃO DA BASE REFORÇADA: POLIPROPILENO. REVESTIMENTO DA BASE: LÁTEX ESPECIAL + RESINA ACRÍLICA. SISTEMA DE CONFECÇÃO: CONFECÇÃO TUFTING MACHINE.FLAMABILIDADE: NÃO ALASTRA O FOGO. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO	210	METRO QUADRAD(	R$119,50	R$ 25.095,00
Total Fornecedor:					R$ 25.095,00
				Total Geral	R$ 235.470,00

Agrolândia,17 de agosto de 2026

_____
GIANFRANCO CHRISTIANO MOHR
Prefeito