

PROJETO GEOMÉTRICO
ESC 1/500

LEGENDA:

- MEIO FIO TIPO 01
- CERCA EXISTENTE
- MEIO FIO EXISTENTE
- PORTÃO EXISTENTE
- MURO EXISTENTE
- DELIMITAÇÃO DOS PASSEIOS
- DELIMITAÇÃO DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO
- DELIMITAÇÃO DA CICLOFAIXA
- ÁREA DE REPERFILAMENTO COM RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL A EXECUTAR
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR (LIMPA-RODAS)
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR (CICLOFAIXA)
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR (ESTACIONAMENTO)
- ÁREA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR (VALAS DRENAGEM)
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E=8cm A EXECUTAR (PASSEIO)
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E=15cm A EXECUTAR (PASSEIO)
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS EXISTENTE
- ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- ÁREA DE PODOTÁTIL DIRECIONAL
- ÁREA DE PODOTÁTIL ALERTA
- POSTE EXISTENTE



Estaqueamento	28+0,00m	28+7,50m	29+0,00m	30+0,00m	31+0,00m	32+0,00m	33+0,00m	34+0,00m	34+12,50m	35+0,00m	35+7,50m	35+12,50m	36+0,00m	36+7,50m	36+12,50m	37+0,00m	37+7,50m	37+12,50m	38+0,00m	38+7,50m	38+12,50m	39+0,00m	39+7,50m
Distância	560,00m	567,50m	580,00m	600,00m	620,00m	640,00m	660,00m	680,00m	692,50m	700,00m	707,50m	712,50m	720,00m	727,50m	732,50m	740,00m	747,50m	752,50m	760,00m	767,50m	772,50m	780,00m	787,50m
Cota do Terreno	403,132	403,216	403,396	403,707	403,991	404,286	404,612	404,859	404,975	405,089	405,091	405,137	405,303	405,409	405,408	405,314	405,449	405,488	405,568	405,580	405,518	405,575	405,608
Cota de Projeto	403,170	403,254	403,429	403,709	403,969	404,268	404,548	404,828	405,003	405,101	405,183	405,233	405,295	405,330	405,345	405,381	405,443	405,493	405,552	405,579	405,587	405,608	405,648
Cota Vermelha	0,038	0,038	0,033	0,002	-0,022	-0,017	-0,064	-0,031	0,028	0,012	0,092	0,096	-0,008	-0,079	-0,063	0,067	-0,006	-0,005	-0,016	-0,001	0,069	0,033	0,040

Perfil Longitudinal - Alameda Trombudo Alto
Escala: 1/500

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
@amavi.altovale
Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CNPJ: 83.102.582/0001-44

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
RAFAEL GÜNTER MÜLLER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 127855-2

ASSINATURA:
Assinado de forma digital por RAFAEL GUNTER MULLER08974771977
Dados: 2026.09.10 14:18:26 -03'00'

PROJETO:
GEOMÉTRICO

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA, ACOSTAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHO 01

LOGRADOURO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO **BAIRRO:** CENTRO
MUNICÍPIO: AGROLÂNDIA **UF:** SC **CEP:** 88420-000

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:
6.407,25m²

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:
789,00m

ÁREA DOS PASSEIOS:
3.682,21m²

CONTEÚDO:
PROJETO GEOMÉTRICO
PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA: INDICADA
DATA: 10/09/2026

CÓDIGO AMAVI:
3913

DESENHISTA:
BRUNA CRISTINA MENDES

G03/05

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.